



- 1 - vidinė stogo apdaila;
- 2 - garo izoliacija;
- 3 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 4 - horizontalūs tašai 40 x 40 - 80 mm po gegnėmis;
- 5 - ilginis;
- 6 - difuzinė plėvelė;
- 7 - išilginiai grebėstai 20 - 40 mm x 80 mm virš gegnių;
- 8 - vėdinamas oro tarpas 20 - 40 mm;
- 9 - grebėstai;
- 10 - stogo danga;
- 11 - difuzinė tarpinė - indėklas (tiekia stogo dangos tiekėjai);
- 12 - kraigo čerpė.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo kraigo šiltinimas

